

Монтаж газового котла на полипропилене

Монтаж инженерных объектов любой сложности

ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ТОЛЬКО НАДЕЖНОЕ И ПРОВЕРЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЧЕСТНЫЕ СКИДКИ ДО 10 % КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ГАРАНТИЯ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДО 3 ЛЕТ

БОЛЕЕ 300 ДОСТОЙНО ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

1.Монтаж котельной

1.1 Монтаж настенного газового котла VIESSMANN 24 кВт

1.2 Монтаж коаксиального дымохода 60/100 мм со сверлением отверстия

1.3 Монтаж трасс коллекторных групп радиаторного отопления

1.4 Монтаж трасс коллекторных групп теплого пола

1.5 Монтаж бойлера косвенного нагрева 200 литров

1.6 Гидравлическая обвязка котельной

1.7 Пуско-наладочные работы (запуск котла, заполнение системы отопления, настройка всех элементов)

№	Наименование товара	Цена (руб)	Кол-во	Сумма (руб)
1	Котел газовый настенный Viessmann VITOPEND 100-W A1HB001 (24 кВт)	40 600,0р.	1	40 600,0р.
2	Комплект коаксиального дымохода	3 300,0р.	1	3 300,0р.
3	Бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 200 NTR	32 500,0р.	1	32 500,0р.
4	Датчик температуры ГВС	3 500,0р.	1	3 500,0р.
5	Разъемное соединение НВ O-RING UNI-FITT 1/2"	188,0р.	4	752,0р.
6	Разъемное соединение НВ O-RING UNI-FITT 3/4"	288,0р.	10	2 880,0р.
7	Муфта пресс-Н UNI-FITT 26x1'	380,0р.	4	1 520,0р.
8	Муфта сварка-Н 32x3/4"	186,9р.	8	1 495,2р.
9	Муфта сварка-В разборная 32x1"	231,0р.	8	1 848,0р.
10	Муфта сварка-Н разборная 32x1"	220,5р.	8	1 764,0р.
11	Муфта сварка-В 25x1/2"	112,0р.	2	224,0р.
12	Муфта сварка-Н 25x1/2"	126,0р.	6	756,0р.
13	Муфта сварка-В разборная 25x3/4"	197,4р.	4	789,6р.
14	Муфта сварка-Н разборная 25x3/4"	188,0р.	4	752,0р.
15	Кран шаровый Н-штуцер сливной маховик ITAP 1/2"	399,0р.	7	2 793,0р.
16	Фум жидкий заменитель для льна (до 2") 100мл	999,0р.	2	1 998,0р.
17	Труба полипропиленовая армированная PN25 Faser со стекловолоконным слоем 25x4.2мм штанга 4м	93,5р.	8	747,6р.
18	Труба полипропиленовая армированная PN25 Faser со стекловолоконным слоем 32x5.4мм штанга 4м	152,3р.	20	3 045,0р.

19	*Тройник сварка редукционный 32х25х32*	*36,8р.*	*4*	*147,0р.*
20	*Тройник сварка 25*	*31,5р.*	*4*	*126,0р.*
21	*Тройник сварка 32*	*53,6р.*	*6*	*321,3р.*
22	*Тройник сварка-В 25х1/2"х25*	*152,3р.*	*4*	*609,0р.*
23	*Кран сварка полипропиленовый 25*	*325,5р.*	*5*	*1 627,5р.*
24	*Кран сварка полипропиленовый 32*	*462,0р.*	*8*	*3 696,0р.*
25	*Угол сварка 45 гр. 25*	*15,8р.*	*8*	*126,0р.*
26	*Угол сварка 90 гр. 25*	*15,8р.*	*12*	*189,0р.*
27	*Угол сварка 45 гр. 32*	*26,3р.*	*20*	*525,0р.*
28	*Угол сварка 90 гр. 32*	*26,3р.*	*30*	*787,5р.*
29	*Фильтр косой ITAP 1"*	*577,5р.*	*1*	*577,5р.*
30	*Тройник ProAqua B 32x1/2'*	*201,0р.*	*6*	*1 206,0р.*
31	*Клапан обратный пружинный EUROPA с металлическим затвором ITAP 3/4"*	*515,0р.*	*2*	*1 030,0р.*
32	*Клапан обратный пружинный EUROPA с металлическим затвором ITAP 1/2"*	*314,0р.*	*1*	*314,0р.*
33	*Ниппель Н никелированный UNI-FITT 1"*	*211,1р.*	*3*	*633,2р.*
34	*Угольник НВ 3/4 х 3/4 UNI-FITT*	*202,7р.*	*4*	*810,6р.*
35	*Ниппель НН 3/4 х 3/4 UNI-FITT*	*80,9р.*	*9*	*727,7р.*
36	*Тройник ВВ 3/4 х 1/2 х 3/4 UNI-FITT*	*315,0р.*	*5*	*1 575,0р.*
37	*Кран шаровый ВВ IDEAL бабочка ITAP 3/4"*	*408,5р.*	*10*	*4 084,5р.*
38	*Мембранный бак NG 12 для ГВС вертикальный (цвет белый)*	*2 940,0р.*	*1*	*2 940,0р.*
39	*Настенное крепление для бака*	*824,3р.*	*1*	*824,3р.*
40	*Крепление ProAqua 25 для полипропиленовых труб*	*9,0р.*	*20*	*180,0р.*
41	*Крепление ProAqua 32 для полипропиленовых труб*	*14,0р.*	*40*	*560,0р.*
42	*Хомут с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбелем UNI-FITT 1" (32-37 мм)*	*34,0р.*	*16*	*544,0р.*
43	*Тройник пресс-Н UNI-FITT 26х1/2'х26*	*555,0р.*	*1*	*555,0р.*
ИТОГО по РАЗДЕЛУ "КОТЕЛЬНАЯ"				**125 980,3р.**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				**22 000,0р.**
Доставка оборудования на объект, выгрузка, складирование на объекте				*4 500,0р.*
Транспортные расходы				*3 000,0р.*

<u>*Данное коммерческое предложение составлено с учетом следующих нормативных документов</u>:

1. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция, кондиционирование;
2. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий;
3. СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные;
4. СП 54.13330.2011 Дома жилые многоквартирные;
5. ГОСТ 30494 - 96 Здания жилые и общественные;
6. СНиП 3.05.01 - 85* Внутренние санитарно - технические системы;
7. СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трудопроводов;
8. СП 131.13330.2012 Строительная климатология.