



#теперьтепло

**ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
ЗАГОРОДНОГО ДОМА**


 hot-system@mail.ru
8 (812) 966-19-80
 hot-system.ru
 интернет магазин
 отопление-дома-под-ключ.рф
 получить бесплатную смету


 Монтаж отопления Водоснабжение Теплые полы

г. Санкт - Петербург ул. Александровская, д.19
тел.: (812) 966 19 80 , (812) 987 33 93

Заказчик : Антон Сухотский

Монтаж инженерных объектов любой сложности



ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ТОЛЬКО НАДЕЖНОЕ И ПРОВЕРЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЧЕСТНЫЕ СКИДКИ ДО 20 % КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ГАРАНТИЯ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДО 3 ЛЕТ

БОЛЕЕ 300 ДОСТОЙНО ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Монтаж котельной

1.1 Монтаж настенного газового котла BAXI LUNA-3 COMFORT 1.240 Fi мощностью 24 кВт

1.2 Монтаж коаксиального дымохода 60/100 мм со сверлением отверстия

1.3 Монтаж коллекторных групп радиаторного отопления

1.4 Монтаж датчика уличной температуры

1.5 Монтаж бойлера косвенного нагрева

1.6 Электрическое подключение всех потребителей

1.7 Пуско-наладочные работы (запуск котла, заполнение системы отопления, настройка всех элементов)

№	Наименование товара	Цена (руб)	Кол-во	Сумма (руб)
1	Настенный газовый котел BAXI LUNA-3 COMFORT 1.240 Fi	42 000,0 Р	1	42 000,0 Р
2	Комплект коаксиального дымохода BAXI	3 300,0 Р	1	3 300,0 Р
3	Бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 125 NTR model 2016	21 000,0 Р	1	21 000,0 Р
4	Стабилизатор напряжения Терпросит ST-555, 555 ВА	3 700,0 Р	1	3 700,0 Р
5	Датчик температуры воды контура ГВС	1 200,0 Р	1	1 200,0 Р
6	Датчик уличной температуры LUNA-3	1 950,0 Р	1	1 950,0 Р
7	Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм	800,0 Р	2	1 600,0 Р
8	Комплект гидравлического подключения бойлера	2 700,0 Р	1	2 700,0 Р
9	Разъемное соединение НВ с плоской прокладкой UNI-FITT 1/2"	160,0 Р	4	640,0 Р
10	Разъемное соединение НВ с плоской прокладкой UNI-FITT 3/4"	255,0 Р	8	2 040,0 Р
11	Угол В UNI-FITT 3/4"	200,0 Р	4	800,0 Р
12	Муфта сварка-Н В 25х3/4"	155,0 Р	4	620,0 Р
13	Муфта сварка-В разборная 32х1"	220,0 Р	4	880,0 Р
14	Муфта сварка-В разборная 32х1"	220,0 Р	4	880,0 Р
15	Муфта сварка-Н разборная 32х1"	210,0 Р	4	840,0 Р
16	Муфта сварка-Н 25х1/2"	120,0 Р	2	240,0 Р
17	Муфта сварка-В 25х1/2"	95,0 Р	2	190,0 Р
18	Кран шаровой НВ бабочка ИТАР 1/2"	290,0 Р	1	290,0 Р
19	Кран шаровой Н-штуцер сливной маховик ИТАР 1/2"	400,0 Р	4	1 600,0 Р

20	Фум жидкий заменитель для льна (до 2") IDRONORD 100мл	750,0 Р	2	1 500,0 Р
21	Труба полипропиленовая армированная PN25 Faser со стекловолоконным слоем 25x4.2мм штанга 4м	89,0 Р	4	356,0 Р
22	Труба полипропиленовая армированная PN25 Faser со стекловолоконным слоем 32x5.4мм штанга 4м	145,0 Р	6	870,0 Р
23	Тройник сварка редуционный 32x25x32	35,0 Р	12	420,0 Р
24	Тройник сварка 25	30,0 Р	4	120,0 Р
25	Тройник сварка 32	51,0 Р	6	306,0 Р
26	Тройник сварка-В 25x1/2"x25	145,0 Р	3	435,0 Р
27	Вентиль сварка полипропиленовый 25	310,0 Р	10	3 100,0 Р
28	Вентиль сварка полипропиленовый 32	440,0 Р	2	880,0 Р
29	Угол сварка 45 гр. 25	15,0 Р	12	180,0 Р
30	Угол сварка 90 гр. 25	15,0 Р	15	225,0 Р
31	Угол сварка 45 гр. 32	25,0 Р	20	500,0 Р
32	Угол сварка 90 гр. 32	25,0 Р	20	500,0 Р
33	Муфта сварка редуционная ВН 32x25	25,0 Р	5	125,0 Р
34	Фильтр косой ИТАР 1"	550,0 Р	1	550,0 Р
35	Ниппель Н UNI-FITT 1/2"	55,0 Р	2	110,0 Р
36	Клапан обратный пружинный EUROPA с металлическим затвором ИТАР 1/2"	330,0 Р	1	330,0 Р
37	Кронштейн для стальной трубы с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбелем UNI-FITT 3/4"	32,0 Р	12	384,0 Р
38	Кронштейн для стальной трубы с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбелем UNI-FITT 1"	41,0 Р	20	820,0 Р
39	Футорка НВ UNI-FITT 1/2"x1"	200,0 Р	4	800,0 Р
40	Футорка НВ UNI-FITT 3/4"x1"	220,0 Р	2	440,0 Р
41	Ниппель Н никелированный UNI-FITT 1"	201,0 Р	4	804,0 Р
42	Тройник сварка-В 32x1"x32	220,0 Р	2	440,0 Р
43	Муфта ВВ 1 x 3/4 UNI-FITT	301,0 Р	2	602,0 Р
44	Угольник НВ 3/4 x 3/4 UNI-FITT	193,0 Р	4	772,0 Р
45	Ниппель НН 1 x 3/4 UNI-FITT	185,0 Р	4	740,0 Р
46	Ниппель НН 3/4 x 3/4 UNI-FITT	77,0 Р	6	462,0 Р
47	Тройник ВВ 3/4 x 1/2 x 3/4 UNI-FITT	300,0 Р	6	1 800,0 Р
48	Кран шаровый ВВ IDEAL бабочка ИТАР 3/4"	389,0 Р	9	3 501,0 Р
49	Кран шаровый НВ с разъемным соединением IDEAL бабочка ИТАР 1/2"	450,0 Р	1	450,0 Р
50	Мембранный бак 24 для ОТОПЛЕНИЕ вертикальный (цвет красный)	1 950,0 Р	1	1 950,0 Р
51	Мембранный бак NG 12 для ГВС вертикальный (цвет белый)	2 800,0 Р	1	2 800,0 Р
52	Настенное крепление для бака	785,0 Р	2	1 570,0 Р
ИТОГО по РАЗДЕЛУ "КОТЕЛЬНАЯ"				115 312,0 Р
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				18 000,0 Р

2.Монтаж системы РАДИАТОРНОГО ОТОПЛЕНИЯ (14 РАДИАТОРОВ)

1.1 Монтаж стального панельного радиатора с боковым подключением				
1.2Монтаж регулировочной арматуры радиатора				
1.3 Прокладка подающего и обратно трубопроводов трасс радиаторного отопления				
1.4 Балансировка каждого отопительного прибора отдельно				
1.5 Установка термостатических головок				
№	Наименование товара	Цена (руб)	Кол-во	Сумма (руб)
1	Труба стекловолокну 20мм сварная PN 25	53,0 Р	60	3 180,0р.
2	Труба стекловолокну 25мм сварная PN25	84,0 Р	128	10 752,0р.
3	Угол сварка 45 гр. 25	15,0 Р	50	750,0 Р
4	Угол сварка 90 гр. 25	15,0 Р	70	1 050,0 Р
5	Угол сварка 45 гр. 20	9,0 Р	40	360,0 Р
6	Угол сварка 90 гр. 20	9,0 Р	50	450,0 Р
7	Переходной тройник 25*20*20 сварка	20,6 Р	12	247,2р.

8	Переходной тройник 25*20*25 сварка	20,6 Р	30	618,0р.
9	Муфта 20	11,3 Р	10	113,3р.
10	Муфта 25	15,5 Р	10	154,5р.
11	Муфта 25*20	20,6 Р	10	206,0р.
12	Вентиль термостатический угловой НВ 1/2", никелированный с разъёмным соединением	477,0 Р	14	6 678,0р.
13	Вентиль обратный никелированный ВН UNI-FITT угловой 1/2"	266,7 Р	14	3 733,5р.
14	Стальной панельный радиатор GRADEON ТИП 22 05 05	3 200,0 Р	1	3 200,0р.
15	Стальной панельный радиатор GRADEON ТИП 22 05 06	3 200,0 Р	1	3 200,0р.
16	Стальной панельный радиатор GRADEON ТИП 22 05 08	3 600,0 Р	8	28 800,0р.
17	Стальной панельный радиатор VOGEL&NOOT ТИП 22 03 06	3 300,0 Р	4	13 200,0р.
18	Термоголовка SE 148 WATTS Ind M30x1.5 от 8 до 28°C	566,0 Р	14	7 924,0 Р
19	Муфта 20 x 1/2" нар. резьба	72,0 Р	30	2 160,0р.
20	Муфта 20 x 1/2" вр. резьба	69,0 Р	4	276,0р.
21	Тройник сварка 25	30,0 Р	6	180,0 Р
22	Опора двойная 2*20 мм	16,5 Р	70	1 153,6р.
23	Опора двойная 2*25 мм	20,6 Р	140	2 884,0р.
24	Опора 20 мм	8,2 Р	30	247,2р.
25	Опора 25 мм	9,3 Р	40	370,8р.
ИТОГО по РАЗДЕЛУ "РАDIАТОРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ"				91 888,1 Р
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				42 000,0 Р
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВИЛА:				207 200,1 Р
СКИДКА 6%				12 432,0 Р
ИТОГО по ОБОРУДОВАНИЮ И МАТЕРИАЛАМ				194 768,1 Р
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ СОСТАВИЛА:				60 000,0 Р
<i>Доставка оборудования на объект, выгрузка, складирование на объекте</i>				2 500,0 Р
<i>Транспортные расходы</i>				3 000,0 Р
*Данное коммерческое предложение составлено с учетом следующих нормативных документов:				
1. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция, кондиционирование;				
2. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий;				
3. СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные;				
4. СП 54.13330.2011 Дома жилые многоквартирные;				
5. ГОСТ 30494 - 96 Здания жилые и общественные;				
6. СНиП 3.05.01 - 85* Внутренние санитарно - технические системы;				
7. СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;				